RAMPAS Y PENDIENTES: 0,51% · 1,82% · 0,50% · -0,58% · 2,09% · -0,15% · -4,78% · -0,50% · 0,79% · 0,79% · -0,76% · -5,6…

PROGRESIVAS	COTAS – RASANTE	COTAS – TERRENO	COTAS – RASANTE DE REFERENCIA (CUBRIMIENTO FFCC)	DIFERENCIAS
0+000	207,358	207,058	207,058	0,300
0+020	207,460	207,110	207,070	0,350
0+040	207,562	207,069	207,082	0,493
0+060	207,665	207,041	207,095	0,624
0+080	207,778	207,109	207,107	0,669
0+100	207,967	207,469	207,119	0,498
0+120	208,244	208,135	207,131	0,109
0+140	208,597	208,707	208,172	-0,110
0+160	208,943	209,201	208,407	-0,258
0+180	209,206	209,477	208,684	-0,271
0+200	209,380	209,640	208,576	-0,260
0+220	209,485	209,893	208,190	-0,408
0+240	209,549	209,994	208,183	-0,445
0+260	209,541	209,998	208,176	-0,457
0+280	209,460	209,947	208,170	-0,487
0+300	209,343	209,869	208,163	-0,526
0+320	209,227	209,613	208,156	-0,386
0+340	209,110	209,750	208,149	-0,640
0+360	208,993	209,600	208,143	-0,607
0+380	208,876	209,353	208,136	-0,477
0+400	208,759	209,064	208,129	-0,305
0+420	208,642	208,000	208,122	0,642
0+440	208,526	207,778	208,115	0,748
0+460	208,409	207,565	208,109	0,844
0+480	208,292	207,353	208,102	0,939
0+500	208,175	207,644	208,095	0,531
0+520	208,148	207,608	208,088	0,540
0+540	208,298	207,488	208,081	0,810
0+560	208,627	202,052	208,075	6,575
0+580	209,045	201,781	208,068	7,264
0+600	209,464	203,696	208,061	5,768
0+620	209,882	205,822	208,054	4,060
0+640	210,300	207,267	208,047	3,033
0+660	210,718	207,762	208,210	2,956
0+680	211,136	202,310	209,325	8,826
0+700	211,499	202,357	210,448	9,142
0+720	211,714	202,264	211,442	9,450
0+740	211,779	202,305	211,458	9,474
0+760	211,751	202,329	211,475	9,422
0+780	211,721	202,184	211,491	9,537
0+800	211,691	201,417	211,508	10,274
0+820	211,661	201,124	211,524	10,537
0+840	211,632	200,587	211,541	11,045
0+860	211,602	201,201	211,508	10,401
0+880	211,572	201,900	211,475	9,672
0+900	211,542	202,306	211,443	9,236
0+920	211,513	203,323	211,410	8,190
0+940	211,357	204,334	211,095	7,023
0+960	210,895	205,075	210,690	5,820
0+980	210,124	204,046	209,583	6,078
1+000	209,261	205,253	4,008	4,008
1+020	208,675	204,666		4,009
1+040	208,376	204,005		4,371
1+060	208,270	203,855		4,415
1+080	208,170	203,214		4,956
1+100	208,070	202,186		5,884
1+120	207,970	201,029		6,941
1+140	207,870	200,920		6,950
1+160	207,770	200,920		6,850
1+180	207,710	199,679		8,031
1+200	207,724	199,712		8,012
1+220	207,812	199,791		8,021
1+240	207,961	199,471		8,490
1+260	208,118	199,596		8,522
1+280	208,275	199,708		8,567
1+300	208,432	199,962		8,470
1+320	208,589	200,429		8,160
1+340	208,746	200,685		8,061
1+360	208,904	200,736		8,168
1+380	209,061	207,609		1,452
1+400	209,218	201,032		8,186
1+420	209,375	200,357		9,018
1+440	209,532	200,112		9,420
1+460	209,689	200,000		9,689
1+480	209,846	200,000		9,846
1+500	210,003	200,612		9,391
1+520	210,159	200,530		9,629
1+540	210,276	200,510		9,766
1+560	210,332	203,521		6,811
1+580	210,325	203,729		6,596
1+600	210,257	203,637		6,620
1+620	210,129	204,053		6,076
1+640	209,978	200,740		9,238
1+660	209,827	200,907		8,920
1+680	209,676	200,917		8,759
1+700	209,520	201,135		8,385
1+720	209,231	201,137		8,094
1+740	208,744	200,824		7,920
1+760	208,060	201,100		6,960
1+780	207,179	201,091		6,088
1+800	206,103	201,087		5,016

NOVIEMBRE 2006

ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002

POR ENTORNO 3:

Fdo: Juan Manuel Castillo Malo
Arquitecto Colegiado nº 1.646

Fdo: Julio Clúa Martínez
Arquitecto Colegiado nº 1.369

Fdo: J. Ramón López Laborda
I.C.C.P. Colegiado nº 9.046

MA G44/2

DIVISIÓN DE HOJAS

H13	I13	J13
H14	I14	J14

Hoja 1 DE 2

3-2

PERFIL LONGITUDINAL 2

MODIFICACION AISLADA NÚMERO 17 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA NUEVA ORDENACIÓN. DOCUMENTOS DE APOYO TEXTO REFUNDIDO

NOVIEMBRE 2006

0 10 20 30 40 50
0 2 4 6 8 10

ESCALAS: Hor.1:2000
Vert. 1:400