SECTOR 1. SURESTE	
TUBERÍAS	DIÁMETRO NOM. (mm)
1-2	150
2-3	150
3-4	150
4-5	150
5-6	150
6-7	150
7-8	150
8-9	150
9-10	150
10-1	150
2-9	150
3-8	150

SECTOR 2. NORESTE	
TUBERÍAS	DIÁMETRO NOM. (mm)
0-1	200
1-2	300
2-3	300
3-4	300
4-5	300
5-6	300
6-7	300
7-8	300
8-9	300
9-17	300
9-10	300
10-11	300
11-12	300
12-16	300
12-13	300
13-14	300
14-15	300
1-15	300

SECTOR 3. ENTORNO DE LA ESTACIÓN			
TUBERÍAS	DIÁMETRO NOM. (mm)	TUBERÍAS	DIÁMETRO NOM. (mm)
0-1	300	21-22	300
1-2	300	19-20	300
2-3	300	20-21	300
3-4	300	21-22	300
4-5	300	21-23	300
5-6	300	23-24	300
6-7	300	24-16	300
7-8	150	26-27	300
8-9	150	3-27	300
7-10	300		
10-11	150		
11-12	150		
12-13	150		
13-14	150		
14-26	150		
10-16	300		
16-17	300		
17-18	300		

SECTOR 4. OESTE					
TUBERÍAS	DIÁMETRO NOM. (mm)	TUBERÍAS	DIÁMETRO NOM. (mm)	TUBERÍAS	DIÁMETRO NOM. (mm)
1-2	300	17-18	150	35-36	300
2-3	300	18-19	300	36-37	300
3-4	300	19-2	300	37-18	300
4-5	300	20-21	300	15-28	150
5-6	300	21-22	300	28-29	150
6-7	300	22-23	300	29-30	150
7-8	300	25-0	300	30-8	150
8-9	300	23-24	300	11-33	150
9-10	300	24-0	300	33-29	150
10-11	150	24-25	300	30-32	150
11-14	150	23-2	150	32-27	150
14-34	150	38-23	150	28-31	150
34-15	150	18-26	300	31-26	150
15-16	150	26-27	300	1-24	300
16-17	150	27-6	300		

DESVÍO TUBERÍA HA-1500 DE IMPULSIÓN A DEPOSITOS DE CASABLANCA SE INSTALARÁ OTRA TIPO FD-1500

FD-500

CONEXIÓN (CONTADOR) FD-300

CONEXIÓN A RED ARTERIAL EXISTENTE TUBERÍA HA-1000

CONEXIÓN A RED ARTERIAL EXISTENTE TUBERÍA FD-300

CONEXIÓN A RED EXISTENTE FD-300

TUBERÍA A SUSTITUIR FD-300

CONEXIÓN A RED EXISTENTE FD-300

CONEXIÓN A RED EXISTENTE FD-1300

TUBERÍA A INSTALAR FD-1500

CONEXIÓN A RED EXISTENTE FD-150

SECTOR 2

PASO POR LA GALERIA

SECTOR 1

TUBERÍA A SUSTITUIR FD-1000

CONEXIÓN (CONTADOR) FD-500

DESVÍO DE TUBERÍA DE HA-1000 SE INSTALARÁ DEL TIPO FD-1000

CONEXIÓN A RED EXISTENTE FD-1000

CONEXIÓN (CONTADOR) FD-500

CONEXIÓN A RED EXISTENTE HA-1000

CONEXIÓN A RED EXISTENTE FD-300

NOVIEMBRE 2006

RED DE ABASTECIMIENTO
RED EXISTENTE
DESVIOS RED ARTERIAL DE AGUAS
RED EXISTENTE A DEMOLER
PUNTOS DE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE
NUDOS (TOMAS/HIDRANTES)
1 NUMERACIÓN DE LOS NUDOS
2-3 NUMERACIÓN DE LOS TRAMOS
TUBERIA A INSTALAR
TUBERIA A SUSTITUIR
C CONTADOR

ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002

POR ENTORNO 3:

Fdo: Juan Manuel Castillo Malo
Arquitecto Colegiado nº 1.646

Fdo: Julio Clus Martínez
Arquitecto Colegiado nº 1.369

Fdo: J. Ramón López Laborda
I.C.C.P. Colegiado nº 9.046

MA G44/2

DIVISIÓN DE HOJAS

H13	I13	J13
H14	I14	J14

9-1

RED DE ABASTECIMIENTO

MODIFICACION AISLADA NÚMERO 17 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA

NUEVA ORDENACIÓN. DOCUMENTOS DE APOYO

TEXTO REFUNDIDO

0 10 50 100 m.

NOVIEMBRE 2006

ESCALA 1/3.000